

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГАУЗ
«Стоматологическая поликлиника
№3»

Л.Р.Шарипова

План подготовки к отопительному периоду на 2026-2027 гг.
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №3»

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	г Набережные Челны, б-р Цветочный 7/37-Б
2	Год постройки	1985 г.
3	Общая площадь здания (кв.м.)	4919 м2
4	Теплоснабжающая организация	АО «Тетэнерго» г. Казань
5	Наличие подвала	Имеется
6	Наличие теплового пункта	Имеется технический узел
7	Система отопления	Открытая
8	Схема отопления	Двухтрубная, розлив верхний
10	Материал трубопроводов системы отопления внутри здания	Металлические и металлопластик

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	Дни
	2023-2024г.г.	210
	2024-2025г.г.	220
	2025-2026г.г.	229
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	
	2023-2024г.г.	-18
	2025-2026г.г.	-15

2	Контракт на услуги поставки тепловой энергии	Январь 2026г.
3	Контракт на обслуживание теплового пункта и системы теплоснабжения	Январь 2026г.
4	Акт о проведении гидравлических испытаний внутренней системы	До 01.08.2026г.
5	Акт о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	До 01.08.2026г.
6	Акт готовности к отопительному периоду 2026-2027г.г.	До 01.08.2026г.
3	Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период	Г к кал
	2023-2024г.г.	178
	2024-2025г.г.	164,6
	2025-2026г.г.	
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Количество
	2023-2024г.г.	0
	2024-2025г.г.	0
	2025-2026г.г.	0
5	Случаи дефектов/аварий внутренних систем теплоснабжения	Количество
	2023-2024г.г.	0
	2024-2025г.г.	0
	2025-2026г.г.	0
6	Особенности функционирования и их оборудования в отопительный период	без особенностей
6.1	Особенности перерывов в поставке теплоносителя	Количество
	2023,2024г.г.	0
	2024-2025г.г.	0
	2025-2026г.г.	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Количество
	2023-2024г.г.	0
	2024-2025г.г.	0
	2025-2026г.г.	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Количество
	2023-2024г.г.	0
	2024-2025г.г.	0
	2025-2026г.г.	0
6.4	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества параметров услуги отопления	Количество
	2023-2024г.г.	0
	2024-2025г.г.	0
	2025-2026г.г.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	Проверка состояния трубопроводов, регулирующей и запорной арматуры, устранение видимых неисправностей, замена неисправной регулирующей и запорной арматуры	Ежемесячно	Абрамова Н.В
2	Проверка работоспособности регулирующих клапанов	До 01.08.2026г.	Абрамова Н.В
3	Уборка помещения технического узла	Ежемесячно	Абрамова Н.В
4	Контроль и устранение видимых неисправностей контрольно-измерительных приборов	Ежемесячно	Абрамова Н.В
5	Гидравлические испытания на повышение давления всех контуров и сдача по акту в теплоснабжающую организацию	До 01.08.2026г.	Абрамова Н.В
6	Работы по подготовке к отопительному сезону (ревизия всех составляющих системы теплоснабжения, при необходимости ремонт/замена, проверка)	До 01.09.2026г.	Абрамова Н.В
7	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления	До 01.09.2026г.	Абрамова Н.В
8	Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115. Сдача экзамена в отделении Ростехнадзора.	До 01.09.2026г.	Жумагазиев Р.
9	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2026-2027гг.	До 01.09.2026г.	Жумагазиев Р..

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты выполненных работ по ежегодным испытаниям на прочность и плотность теплового пункта и системы отопления	Август 2026 года